

Contraintes de chantier

- Û Le fonctionnement de l'entreprise de charpente est de 8h00 par journée, les semaines sont de 35h00, les r.t.t sont pris les vendredi semaine paire.
- Û L'entreprise de GO Maçonnerie finira son intervention au plus tard le mercredi de la semaine 11.
- Û Prévoir 6 jours de séchage des longrines avant la pose de la dalle bois.
- Û Prévoir le transport des ouvrages la veille de l'intervention sauf pour le vendredi pour raison de sécurité.
- Û L'équipe d'atelier devra prévoir une journée de maintenance avant les congés de Pâques.
- Û L'entreprise de charpente et de couverture fermera pendant les congés de Pâques.
- Û Le début de la période de fabrication de la dalle bois ne pourra s'effectuer après un contrôle d'implantation et niveaux des murs d'arase des longrines.
- Û La fin de la pose de la charpente est prévue au plus tard début semaine 15.
- Û La pose des planchers, murs, charpente et bardage est réalisée uniquement par l'équipe de pose (M.SEMOUR, JUGLA et DUCLOU).
- Û Une période d'une semaine de battement est prévue pour le séchage total de la chape fluide et la livraison du parquet.
- Û La livraison du parquet est prévue une semaine avant sa pose pour sa stabilité est la mise en service du chauffage.
- Û L'équipe de pose des murs ossature bois doit prévoir 2h00 de contrôle d'implantation des murs ainsi que les niveaux avant de poser le faux plancher.
- Û La pose du bardage ne se fera pas pendant l'intervention des couvreurs.