

PLANCHER	DALLE BOIS	
	<i>Fabrication</i>	0,2h /m ²
	<i>Pose</i>	0,4h /m ²
PLANCHER	FAUX PLANCHER	
	<i>Fabrication</i>	0,16h /m ²
	<i>Pose</i>	0,41h /m ²
MUR	INTERIEUR	
	<i>Fabrication</i>	0,5h /ml
	<i>Pose</i>	0,25h /ml
MUR	EXTERIEUR	
	<i>Fabrication</i>	0,75h /ml
	<i>Pose</i>	0,42h /ml
CHARPENTE		
Ferme	<i>Fabrication</i>	6h / Ferme
	<i>Pose</i>	3,4h / Ferme
Faîtage	<i>Fabrication</i>	0,5h /ml
	<i>Pose</i>	0,3h /ml
Panne	<i>Fabrication</i>	0,1h /ml
	<i>Pose</i>	0,4h /ml
Sablère	<i>Fabrication</i>	0,2 /ml
	<i>Pose</i>	0,4 /ml
Chevron	<i>Fabrication</i>	0,06h /ml
	<i>Pose</i>	0,12h /ml
Lucarne	<i>Fabrication</i>	6h / Unité
	<i>Pose</i>	4h / Unité
Marquise	<i>Fabrication</i>	6h / Unité
	<i>Pose</i>	2h /Unité
Sous toiture (film pare pluie + contrelatte)		
	<i>Pose</i>	0,3h /m ²
Bardage mélèze	<i>Pose</i>	0,3h /m ²