

SYNTHESE MATIERE D'OEUVRE

Désignation	Matière	Surface m²	Volume m3	ml
Dalle Bois	OSB 16	135		
	Poutre en I	135	4,25	
	Laine de verre 200mm		26,4	
Faux plancher	OSB 16	135		
	OSB 9mm	132		
	Douglas 45 x 220		4,4	
	Laine de verre 200mm		25,8	
Mur extérieur	Duripanel 12mm	158		56,85
	Pièce structure 45 x 120		5,23	
	Laine de bois 120mm	132		
	Contrelatte 22 x 45			970
Mur intérieur	Bardage mélèze 21 x 132	205		
	Duripanel 12mm	140		50,29
	Pièce structure 45 x 95		4,2	
	Laine de bois 80mm	140		
Charpente	Lambris 10mm	282		
	Ensemble structure ferme		4,1	(7unités)
	Faîtage			27,35
	Panne			82,35
	Sablière			32,6
	Chevron			408
	Film sous toiture + c/latte	172		