

RESSOURCES ENTREPRISE

Fournitures et matériaux

DENOMINATION	PRIX UNITAIRE HT
Pointe annelée 45 mm	0,01 € / pièce
Pointe annelée 55 mm	0,01 € / pièce
Pointe annelée 65 mm	0,02 € / pièce
Pointe ø 3 mm longueur 90 mm	0,07 € / pièce
Pointe ø 3 mm longueur 120 mm	0,085 € / pièce
Pointe ø 3 mm longueur 130 mm	0,09 € / pièce
Panneau OSB 1,25 x 2,50 m ép. 12mm	5,80 € / m ²
Panneau OSB 1,25 x 2,80 m ép. 12mm	5,90 € / m ²
Barre de KVH section 60 x 140 mm	534,00 € / m ³
Barre de KVH section 140 x 140 mm	534,00 € / m ³
Tirefond	0,39 € / pièce

Temps d'exécution

DENOMINATION	TEMPS MINUTE
Machine numérique speedcut	1.25m ³ /H
Assemblage des murs pleins	6 min/m ²
Assemblage des murs avec ouverture	8 min/m ²
Assemblage des murs pignons pleins	7 min/m ²
Assemblage des murs pignons avec ouverture	9 min/m ²
Temps de chargement moyen des murs	10 min/U

Taux horaire

Taux horaire pour une équipe (un ouvrier et un apprenti) d'assemblage pour 1 M² de mur ossature bois : 52€/M²